



Tarnowskie Góry, dnia 05 -01- 2021

### List Referencyjny

Gmina Tarnowskie Góry z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Rynek 4 informuje, że Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych z siedzibą w Rybniku przy ul. J. i F. Białych 5 w okresie od 11.06.2019 r. do 07.08.2020 r. pełniło usługę nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opatowickiej/Biskupka w Tarnowskich Górach”. Wartość podpisanej umowy na usługę nadzoru wynosiła 98.277,00 zł brutto (79.900,00 zł netto). Wartość nadzorowanych robót budowlanych wynosiła 2.085.714,63 zł brutto (1.695.702,95 zł netto).

Zakres robót obejmował budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej oraz budowę sieci wodociągowej zgodnie z poniższą specyfikacją:

#### Sieć wodociągowa:

rurociąg z PE o średnicy 110 mm, L= 676,5 m

rurociąg z PE o średnicy 90 mm, L= 57,9 m

zasuwy kołnierzowe żeliwne o średnicy 100 mm – 3 szt.

hydranty podziemne żeliwne o średnicy 80 mm wraz z zasuwaniami DN 80 mm – 3 kpl.

hydrant nadziemny żeliwny o średnicy 80 mm wraz z zasuwą DN 80 mm – 1 kpl.

#### Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa:

rurociąg z PE o średnicy 110 mm, L= 375,1 m

studnia rozprężna o średnicy 800 mm wraz z filtrem antyodorowym – 1 szt.

przepompownia ścieków o średnicy 1500 mm wraz ze studnią krat (SKr) i studnią pomiarową (SP) – 1 kpl.

#### Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

rurociąg z kamionki o średnicy 200 mm, L= 910,5 m

rurociąg z PVC o średnicy 160 mm, L=361,4 m

studnie żelbetowe o średnicy 1200 mm – 21 szt.

studnie żelbetowe o średnicy 1000 mm – 29 szt.

studnia z PP o średnicy 600 mm – 1 szt.

studnie z PP o średnicy 400 mm – 25 szt.

Nadzór obejmował również odtworzenie nawierzchni z tłucznia o powierzchni 2.270,8 m<sup>2</sup> oraz wykonanie zasilania elektrycznego do pompowni (budowę linii kablowej) o długości 102,0 m.

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Piotr KURABACZEWSKI

godność i bryg. potwierdza:  
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG  
INWESTYCYJNYCH Spółka z o.o.  
w Rybniku,

